УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Дирекции
по Кировскому району
А.Г.Леонтьев_____
_____ _____2016г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу ул.Красноярский Рабочий, 105

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт проезжей части покрытия					
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	1000 м2 покрытия	0,7438	ТЕРр68-12-6	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	44,18	310-3015-1	
3	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,1516	ТЕРр68-12-4	
4	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	34,868	311-01-148-1	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	34,868	310-3015-1	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4548	ТЕР27-04-001-04	
7	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	57,305	ТСЦ-408-0020	
8	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,2122	ТЕР27-06-026-01	
9	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2186	ТСЦ-101-1561	
10	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,2186	ТСЦ-101-1556	
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,3032	ТЕР27-06-020-06	
12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,3032	ТЕР27-06-021-06	
13	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,4188	ТЕР27-06-026-01	
14	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,4314	ТСЦ-101-1561	
15	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,4314	ТСЦ-101-1556	

1	2	3	4	5	6
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,047	ТЕР27-06-020-01	
17	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-101,1	ТСЦ-410-0001	
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	1,047	ТЕР27-06-021-01	
19	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-25,34	ТСЦ-410-0001	
20	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	126,44	ТСЦ-410-0006	
21	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,65	ТЕРр68-14-1	
22	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	15,6	311-01-148-1	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	15,6	310-3015-1	
24	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,967	ТЕР27-02-010-02	
25	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	4,1581	ТСЦ-403-0052	
Раздел 2. Восстановление парковочных карманов					
26	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,04588	ТЕР01-01-022-14	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	80,2817	310-3015-1	
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,259	ТЕР27-04-001-02	
29	Смесь песчано-гравийная природная	м3	31,598	ТСЦ-408-0200	
30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,148	ТЕР27-04-001-04	
31	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	18,648	ТСЦ-408-0020	

1	2	3	4	5	6
32	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0518	ТЕР27-06-026-01	
33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0534	ТСЦ-101-1561	
34	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0534	ТСЦ-101-1556	
35	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-020-06	
36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-021-06	
37	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0296	ТЕР27-06-026-01	
38	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0305	ТСЦ-101-1561	
39	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0305	ТСЦ-101-1556	
40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-020-01	
41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-7,148	ТСЦ-410-0001	
42	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-021-01	
43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-1,791	ТСЦ-410-0001	
44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	8,939	ТСЦ-410-0006	
45	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,3	ТЕРр68-14-1	
46	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	7,2	311-01-148-1	
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час, класс груза 1	1 т	7,2	310-3015-1	
48	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,27	ТЕР27-02-010-02	
49	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	1,161	ТСЦ-403-0052	
Раздел 3. Восстановление пешеходных дорожек					
50	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0072	ТЕР01-01-022-23	

1	2	3	4	5	6
32	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0518	ТЕР27-06-026-01	
33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0534	ТСЦ-101-1561	
34	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0534	ТСЦ-101-1556	
35	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II)	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-020-06	
36	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-021-06	
37	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0296	ТЕР27-06-026-01	
38	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,0305	ТСЦ-101-1561	
39	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0305	ТСЦ-101-1556	
40	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-020-01	
41	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-7,148	ТСЦ-410-0001	
42	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,074	ТЕР27-06-021-01	
43	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-1,791	ТСЦ-410-0001	
44	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	8,939	ТСЦ-410-0006	
45	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,3	ТЕРр68-14-1	
46	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	7,2	311-01-148-1	
47	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км: нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	7,2	310-3015-1	
48	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,27	ТЕР27-02-010-02	
49	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	1,161	ТСЦ-403-0052	
Раздел 3. Восстановление пешеходных дорожек					
50	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0072	ТЕР01-01-022-23	

1	2	3	4	5	6
51	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	12,6	310-3015-1	
52	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	0,36	ТЕР27-07-002-01	
53	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-6,264	ТСЦ-408-0391	
54	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	0,36	ТЕР27-07-002-02	
55	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-1,62	ТСЦ-408-0391	
56	Смесь песчано-гравийная природная	м3	6,59	ТСЦ-408-0200	
57	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,36	ТЕР27-07-001-01	
58	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-2,57	ТСЦ-410-0054	
59	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,36	ТЕР27-07-001-02	
60	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,742	ТСЦ-410-0054	
61	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	4,312	ТСЦ-410-0010	
62	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,57	ТЕР27-02-010-02	
63	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,912	ТСЦ-403-0051	
64	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,912	т.ч. прил.4, таб. 1,2	
Раздел 4. Ремонт площадок перед подъездами и пешеходных дорожек					
65	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,069	ТЕРр68-12-4	
66	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	15,87	311-01-148-1	
67	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	15,87	310-3015-1	
68	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси	100 м2 дорожек и тротуаров	1,38	ТЕР27-07-002-01	
69	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-24,01	ТСЦ-408-0391	
70	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2 дорожек и тротуаров	1,38	ТЕР27-07-002-02	
71	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-6,21	ТСЦ-408-0391	

1	2	3	4	5	6
72	Смесь песчано-гравийная природная	м3	25,25	ТСЦ-408-0200	
73	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,38	ТЕР27-07-001-01	
74	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-9,853	ТСЦ-410-0054	
75	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,38	ТЕР27-07-001-02	
76	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-6,679	ТСЦ-410-0054	
77	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	16,532	ТСЦ-410-0010	
78	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8	100 м	0,15	ТЕРр68-14-1	
79	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	2,4	311-01-148-1	
80	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	2,4	310-3015-1	
81	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,15	ТЕР27-02-010-02	
82	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,24	ТСЦ-403-0051	
83	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,24	т.ч. прил.4, таб. 1,2	
84	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15	100 м	0,26	ТЕРр68-14-1	
85	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	6,24	311-01-148-1	
86	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	6,24	310-3015-1	
87	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,26	ТЕР27-02-010-02	
88	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	1,118	ТСЦ-403-0052	
	Раздел 5. Восстановление газона				
89	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0227	ТЕР01-01-022-23	
90	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	39,725	310-3015-1	
91	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,133	ТЕР47-01-046-04	

1	2	3	4	5	6
92	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	1,133	ТЕР47-01-046-05	
93	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,133	ТЕР47-01-046-06	
94	Демонтаж металлических газонных ограждений	100 м	0,05	ТЕР27-09-001-08	
95	Устройство металлических газонных ограждений	100 м	0,72	ТЕР27-09-001-08	
96	Ограждение 0633 1061,67/1,18/4,55	м	72	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
97	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)	м3	2,938	ТСЦ-401-0105	
98	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	100 ям	0,08	ТЕРр51-4-1	
99	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00128	ТЕР06-01-001-01	
100	Скамья 0603 3702,49/1,18/4,55	шт.	1	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
101	Урна 0652 2486,11/1,18/4,55	шт.	2	Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г	
	Раздел 6. Ремонт колодцев				
102	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0082	ТЕРр68-12-4	
103	Демонтаж чугунных люков	1 люк	2	ТЕРр66-8-1	
104	Демонтаж существующей плиты перекрытия	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00594	ТЕР27-06-001-02	
105	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	тонна	3,571	311-01-148-1	
106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1	1 т	3,571	310-3015-1	
107	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00594	ТЕР27-06-001-02	
108	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16	м3	0,594	ТСЦ-403-0693	
109	Установка люка	1 шт.	2	ТЕР23-04-011-01	

СОСТАВИЛ:
Ведущий инженер ОТО и СС
_____ Е.С.Кудрявцева

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОТО и СС
_____ Н.В.Харченко