Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
И.о.заместителя руководителя
Департамента городского хозяйства
г.Красноярска
_____ Е.В.Кяшкин
"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель руководителя
администрации Кировского района
в г.Красноярске
_____ Е.П.Бурмистров
"___" _____ 2016 г.

Ремонт дворовой территоии многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.Павлова 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 1808931,46 руб.
Средства на оплату труда 129015,3 руб.
Сметная трудоемкость 625,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2015 г

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Ремонт проезжей части а/б покрытия														
1	**ТЕРр68-12-6** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3438,16 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (3907 руб.) СП (1875,36 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (3907 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,8591	4803,85	46,46	4757,39	209,38	4126,99	39,91	4087,08	179,88	5,18	4,45	8,47	7,28
2	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	51,03	33,29		33,29		1698,79		1698,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕРр68-12-4** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (8043,29 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (9140,1 руб.) СП (4387,25 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (9140,1 руб.)*	100 м3 конструкций	0,1841	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	1831,54	428,3	1403,24	85,88	243,35	44,8	41,39	7,62
4	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (209,34 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (246,28 руб.) СП (118,21 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (246,28 руб.)*	тонна	42,343	4,75		4,75	0,36	201,13		201,13	15,24			0,024	1,02
5	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЗМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	42,343	33,29		33,29		1409,6		1409,6					
6	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (5718,7 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (5246,51 руб.) СП (3410,23 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (5246,51 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5523	4987,41	224,97	4233,1	309,41	2754,55	124,25	2337,94	170,89	24,19	13,36	20,6	11,38
7	**ТСЦ-408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	69,5898	130,22				9061,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (41,92 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (38,46 руб.) СП (25 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (38,46 руб.)*	1 т	0,2577	1392,95		60,21	8,4	358,96		15,52	2,16			0,66	0,17
9	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-0,2654	1293,92				-343,41							
10	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	0,2654	1244,92				330,4							
11	**ТЕР27-06-020-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (5083,87 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (4664,1 руб.) СП (3031,67 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (4664,1 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,3682	47849,13	423,98	2997,44	288,61	17618,05	156,11	1103,66	106,27	38,3	14,1	19,05	7,01
12	**ТЕР27-06-021-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (42,8 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (39,27 руб.) СП (25,53 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (39,27 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,3682	33415,92	6	32,52		12303,74	2,21	11,97		0,54	0,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (79,79 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (73,2 руб.) СП (47,58 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (73,2 руб.)*	1 т	0,4909	1392,95		60,21	8,4	683,8		29,56	4,12			0,66	0,32
14	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-0,5056	1293,92				-654,21							
15	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	0,5056	1244,92				629,43							
16	**ТЕР27-06-020-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (16956,15 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (15556,1 руб.) СП (10111,47 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (15556,1 руб.)*	1000 м2 покрытия	1,2273	48622,38	423,98	3005,99	289,06	59674,25	520,35	3689,25	354,76	38,3	47,01	19,08	23,42
17	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-118,6	465,35				-55190,51							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	**ТЕР27-06-021-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (47,56 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (43,63 руб.)* *СП (28,36 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (43,63 руб.)*	1000 м2 покрытия	1,2273	11278,44	2	11,48		13842,03	2,45	14,09		0,18	0,22		
19	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-29,7	465,35				-13820,9							
20	**ТСЦ-410-0006** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	148,3	448,22				66471,03							
21	**ТЕРр68-14-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (1834,62 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (2084,8 руб.)* *СП (1000,7 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (2084,8 руб.)*	100 м	0,15	2395,58	677,82	1717,76	104,06	359,34	101,67	257,67	15,61	68,26	10,24	9,4	1,41
22	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (17,86 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (21,01 руб.)* *СП (10,08 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (21,01 руб.)*	тонна	3,6	4,75		4,75	0,36	17,1		17,1	1,3			0,024	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	3,6	33,29		33,29		119,84		119,84					
24	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (9595,79 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (8803,48 руб.)* *СП (5722,26 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (8803,48 руб.)*	100 м бортового камня	0,66	5242,02	740,26	99,05	10,1	3459,73	488,57	65,37	6,67	76,08	50,21	0,68	0,45
25	**ТСЦ-403-0052** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	2,838	1638,39				4649,75							
		Раздел 2. Восстановление парковочных карманов														
26	**ТЕР01-01-022-14** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (825,66 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1131,04 руб.)* *СП (384,55 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1131,04 руб.)*	1000 м3 грунта	0,115196	5612,3		5612,3	552,35	646,51		646,51	63,63			37,17	4,28
27	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	201,593	33,29		33,29		6711,03		6711,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	**ТЕР27-04-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (4433,37 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (4067,31 руб.) СП (2643,75 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (4067,31 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6503	3521,95	144,94	2847,67	206,9	2290,32	94,25	1851,84	134,55	15,72	10,22	14,81	9,63
29	**ТСЦ-408-0200** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	79,3366	185,2				14693,14							
30	**ТЕР27-04-001-04** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3847,69 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3529,99 руб.) СП (2294,49 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3529,99 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3716	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1853,32	83,6	1573,02	114,98	24,19	8,99	20,6	7,66
31	**ТСЦ-408-0020**	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	46,8216	130,22				6097,11							
32	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (21,14 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (19,39 руб.) СП (12,6 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (19,39 руб.)*	1 т	0,1301	1392,95		60,21	8,4	181,22		7,83	1,09			0,66	0,09
33	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-0,134	1293,92				-173,39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	0,134	1244,92				166,82							
35	**ТЕР27-06-020-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2565,37 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2353,55 руб.) СП (1529,81 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2353,55 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,1858	47849,13	423,98	2997,44	288,61	8890,37	78,78	556,92	53,62	38,3	7,12	19,05	3,54
36	**ТЕР27-06-021-06** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 *(до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (21,49 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (19,72 руб.) СП (12,82 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (19,72 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,1858	33415,92	6	32,52		6208,68	1,11	6,04		0,54	0,1		
37	**ТЕР27-06-026-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Розлив вяжущих материалов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (11,98 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (10,99 руб.) СП (7,14 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (10,99 руб.)*	1 т	0,0743	1392,95		60,21	8,4	103,5		4,47	0,62			0,66	0,05
38	**ТСЦ-101-1561**	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-0,0765	1293,92				-98,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	**ТСЦ-101-1556** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	0,0765	1244,92				95,24							
40	**ТЕР27-06-020-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2567,12 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2355,16 руб.) СП (1530,85 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2355,16 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,1858	48622,38	423,98	3005,99	289,06	9034,04	78,78	558,51	53,71	38,3	7,12	19,08	3,55
41	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-17,95	465,35				-8353,03							
42	**ТЕР27-06-021-01** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 *(до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (7,23 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (6,63 руб.) СП (4,31 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (6,63 руб.)*	1000 м2 покрытия	0,1858	11278,44	2	11,48		2095,53	0,37	2,13		0,18	0,03		
43	**ТСЦ-410-0001**	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-4,496	465,35				-2092,21							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	**ТСЦ-410-0006** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	22,446	448,22				10060,75							
		Раздел 3. Восстановление пешеходных дорожек														
45	**ТЕР01-01-022-23** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (176,36 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (241,59 руб.) СП (82,14 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (241,59 руб.)*	1000 м3 грунта	0,01704	6932,56		6932,56	797,39	118,13		118,13	13,59			62,54	1,07
46	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	29,82	33,29		33,29		992,71		992,71					
47	**ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Краснояр к.кр. от 12.11.10 №237-О** *прим.*	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (4850,12 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (4449,65 руб.) СП (2892,27 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (4449,65 руб.)*	100 м2 дорожек и тротуаров	0,852	4294,89	255,32	365,35	38,48	3659,25	217,53	311,28	32,79	26,24	22,36	3,17	2,7
48	**ТСЦ-408-0391**	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	-14,82	202,47				-3000,61							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	**ТЕР27-07-002-02** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 *(до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (314,94 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (288,94 руб.)* *СП (187,81 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (288,94 руб.)*	100 м2 дорожек и тротуаров	0,852	961,71	15,75	34,83	3,33	819,38	13,42	29,68	2,84	1,62	1,38	0,3	0,26
50	**ТСЦ-408-0391**	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	-3,834	202,47				-776,27							
51	**ТСЦ-408-0200** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Смесь песчано-гравийная природная *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	15,5916	185,2				2887,56							
52	**ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О** *прим.*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (2676,15 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2455,18 руб.)* *СП (1595,87 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2455,18 руб.)*	100 м2 покрытия	0,852	3631,41	161,48	111,9	0,63	3093,96	137,58	95,34	0,54	15,12	12,88	0,05	0,04
53	**ТСЦ-410-0054**	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-6,083	445,02				-2707,06							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	**ТЕР27-07-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 *(до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (1636,37 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1501,26 руб.)* *СП (975,82 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1501,26 руб.)*	100 м2 покрытия	0,852	2320,68	99,12	67,68		1977,22	84,45	57,66		9,28	7,91		
55	**ТСЦ-410-0054**	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-4,124	445,02				-1835,26							
56	**ТСЦ-410-0010** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	10,207	440,22				4493,33							
57	**ТЕРр68-14-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (7460,94 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (8478,34 руб.)* *СП (4069,6 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (8478,34 руб.)*	100 м	0,61	2395,58	677,82	1717,76	104,06	1461,3	413,47	1047,83	63,48	68,26	41,64	9,4	5,73
58	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (48,21 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (56,72 руб.)* *СП (27,23 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (56,72 руб.)*	тонна	9,76	4,75		4,75	0,36	46,36		46,36	3,51			0,024	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	9,76	33,29		33,29		324,91		324,91					
60	**ТЕР27-02-010-02** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *4 622,68 = 5 242,02 + (5,074 - 5,9) x 718,86 + (0,0198 - 0,06) x 636,24* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (24425,36 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (22408,59 руб.)* *СП (14565,58 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (22408,59 руб.)*	100 м бортового камня	1,68	4622,68	740,26	99,05	10,1	7766,1	1243,64	166,4	16,97	76,08	127,81	0,68	1,14
61	**ТСЦ-403-0051** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные. марка 300 БР 100.20.8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	2,688	1583,31				4255,94							
62	**т.ч. прил.4, таб. 1,2**	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	2,688	21,41				57,55							
63	**ТЕР27-04-001-01** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (2348,7 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2154,77 руб.)* *СП (1400,6 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2154,77 руб.)*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,356	3235,35	144,94	2712,31	195,57	1151,78	51,6	965,58	69,62	15,72	5,6	13,88	4,94
64	**ТСЦ-408-0122**	Песок природный для строительных работ средний *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	39,16	205,9				8063,04							
		Раздел 4. Восстановление газона														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	**ТЕР01-01-022-23** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (302,12 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ (413,86 руб.)* *СП (140,71 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ (413,86 руб.)*	1000 м3 грунта	0,0292	6932,56		6932,56	797,39	202,43		202,43	23,28			62,54	1,83
66	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	51,1	33,29		33,29		1701,12		1701,12					
67	**ТЕР47-01-046-04** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (8349,89 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (9488,51 руб.)* *СП (5787,99 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (9488,51 руб.)*	100 м2	1,46	2701,45	305,8			5404,12	533,78			40	58,4		
68	**ТЕР47-01-046-05** *Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (1141,93 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (1297,65 руб.)* *СП (791,57 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (1297,65 руб.)*	100 м2	1,46	1161,95	50			1696,45	73			5,47	7,99		
69	**ТЕР47-01-046-06** *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (2129 руб.): 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ (2419,32 руб.)* *СП (1475,79 руб.): 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ (2419,32 руб.)*	100 м2	1,46	1545,26	58,28	438,18	34,94	2256,08	85,09	639,74	51,01	5,99	8,75	2,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	**ТЕР27-09-001-08** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство металлических газонных ограждений *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (4073,16 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3736,84 руб.) СП (2428,95 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3736,84 руб.)*	100 м	0,45	1413,28	467,15	173,28		635,98	210,22	77,98		48,46	21,81		
71	**Прайс ООО "ЮМАГС" на 2016г**	Ограждение 0633 1061,67/1,18/4,55 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м	45	197,74				8898,3							
72	**ТСЦ-401-0105**	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	1,836	636,85				1169,26							
		Раздел 5. Наращивание горловин колодца с заменой плиты перекрытия														
73	**ТЕРр66-12-4** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (537,41 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ (610,69 руб.) СП (293,13 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (610,69 руб.)*	100 м3 конструкций	0,0122	9848,64	2326,43	7622,21	466,47	122,37	28,62	93,75	5,74	243,35	2,99	41,39	0,51
74	**ТЕРр66-8-1** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж чугунных люков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (691,07 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ (1096,94 руб.) СП (438,78 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (1096,94 руб.)*	1 люк	3	20,57	20,57			61,71	61,71			2,27	6,81		
75	**ТЕР27-06-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Демонтаж существующей плиты перекрытия *(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (306,67 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (281,35 руб.) СП (182,88 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (281,35 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00891	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	109,95	9,53	100,42	6,3	109	0,97	49,488	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	**311-01-148-1**	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (26,51 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ (31,19 руб.)* *СП (14,97 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (31,19 руб.)*	тонна	5,3565	4,75		4,75	0,36	25,44		25,44	1,93			0,024	0,13
77	**310-3015-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *2 Перевод в цены 4 кв. 2015г. перевозка ЭМ=5,63* *НР 0%=0%*0,85 от ФОТ* *СП 0%=0%*0,8 от ФОТ*	1 т	5,3565	33,29		33,29		178,32		178,32					
78	**ТЕР27-02-010-02** *I Ір. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (3489,24 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (3201,14 руб.)* *СП (2080,74 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (3201,14 руб.)*	100 м бортового камня	0,24	5242,02	740,26	99,05	10,1	1258,08	177,66	23,77	2,42	76,08	18,26	0,68	0,16
79	**ТСЦ-101-1805**	Гвозди строительные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	т	-0,0002	10796,41				-2,16							
80	**ТСЦ-102-0038**	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	-0,0408	661,54				-26,99							
81	**ТСЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	-1,416	718,86				-1017,91							
82	**ТСЦ-402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	-0,0144	636,24				-9,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	**ТСЦ-403-0051** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	0,384	1583,31				607,99							
84	**т.ч. прил.4, таб. 1,2**	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	0,384	21,41				8,22							
85	**ТСЦ-402-0006** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	0,12	683,52				82,02							
86	**ТСЦ-401-0006**	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	0,06	718,86				43,13							
87	**ТЕР27-06-001-02** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (383,47 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ (351,81 руб.) СП (228,68 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ (351,81 руб.)*	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00891	16834,61	1336,61	14088,23	883,98	150	11,91	125,53	7,88	136,25	1,21	61,86	0,55
88	**ТСЦ-403-0693** *Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О*	Плиты перекрытий железобетонные 150.150.16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55*	м3	0,891	2883,49				2569,19							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69 ГЕР23-04-011-01 *Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О*	Установка люка *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Перевод в цены 4 кв. 2015г. ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55* *НР (686,81 руб.): 99%=130%*0,9 * 0,85 от ФОТ (693,75 руб.)* *СП (423,19 руб.): 61%=89%*0,85 * 0,8 от ФОТ (693,75 руб.)*	1 шт.	3	1050,92	13,01	10,37		3152,76	39,03	31,11		1,31	3,93		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								252128,99	5592,95	35735,6	1666,88		568,87		112,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								254919,22	6152,25	37966,53	1831,37		625,75		123,83
В том числе, справочно:															
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 21, 57, 73, 6-20, 24-25, 28-44, 47-56, 60-64, 70, 72, 75, 78-88, 26, 45, 65, 67-69, 74, 89)								2790,23	559,3	2230,93	164,49		56,887		11,123
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								1293171,29	99420,36	234608,93	29594,94		625,75		123,83
Накладные расходы								131464,78							
В том числе, справочно:															
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 1096,94) (Поз. 74)								691,07							
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1786,49) (Поз. 26, 45, 65)								1304,14							
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 355,2) (Поз. 4, 22, 58, 76)								301,92							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 24220,93) (Поз. 1, 3, 21, 57, 73)								21314,42							
88% = 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 13205,47) (Поз. 67-69)								11620,81							
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 693,75) (Поз. 89)								686,81							
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 87656,52) (Поз. 6-20, 24-25, 28-44, 47-56, 60-64, 70, 72, 75, 78-88)								95545,61							
Сметная прибыль								78298,01							
В том числе, справочно:															
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1096,94) (Поз. 74)								438,78							
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1786,49) (Поз. 26, 45, 65)								607,41							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 24576,13) (Поз. 1, 3, 21, 57, 73, 4, 22, 58, 76)								11796,55							
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 693,75) (Поз. 89)								423,19							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 13205,47) (Поз. 67-69)								8055,34							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 87656,52) (Поз. 6-20, 24-25, 28-44, 47-56, 60-64, 70, 72, 75, 78-88)								56976,74							
Итоги по смете:															
Итого								1502934,08					625,75		123,83
В том числе:															
Материалы								959142							
Машины и механизмы								234608,93							
ФОТ								129015,3							
Накладные расходы								131464,78							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									78298,01							
Непредвиденные затраты 2%									30058,68							
Итого с непредвиденными									**1532992,76**							
НДС 18%									275938,7							
ВСЕГО по смете									**1808931,46**					**625,75**		**123,83**

Составил:

Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Кировскому району
ООО ГУК "Жилфонд"
_____ /О.А.Стефанив/

Проверил:

Начальник отдела сметного нормирования ООО ГУК "Жилфонд"
_____ /Е.В.Смирнова/

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"
_____ /Н.А.Прудовикова/

Расценки проверены
МКУ "УДИБ"