


СОГЛАСОВАНО:

и.о. Заместителя руководителя департамента по управлению жилищным фондом администрации г. Красноярска



Решением общего собрания собственников помещений жилого дома №52 по ул. Шевченко протокол № 2-5 от 20.01.2016г

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель администрации Ленинского района в г. Красноярске



Ремонт дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Шевченко, 52
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 870215,66 руб.
Средства на оплату труда 86134,56 руб.
Сметная трудоемкость 471,11 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн./л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн./л					Эк.Маш	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Ремонт проезда

Ремонт покрытия

1	ТЕРР68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,075	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	746,15	174,48	571,67	34,99	243,35	18,25	41,39	3,1
<p>Индекс 4 кв. 2015 г. Общественное строительство ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3276,76 руб.); 88%=104% 0,85 от ФОТ СП (1787,32 руб.); 48%=60% 0,8 от ФОТ №237-О</p>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (85,3 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (48,17 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	17,25	4,75		4,75	0,36	81,94		81,94	6,21			0,024	0,41
3	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	17,25	33,29		33,29		574,25		574,25					
4	ТЕРР68-14-1 Гр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Раборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (13943,07 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (7605,31 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м	1,14	2395,58	677,82	1717,76	104,06	2730,96	772,71	1958,25	118,63	68,26	77,82	9,4	10,72
5	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (135,3 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (76,41 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	27,36	4,75		4,75	0,36	129,96		129,96	9,85			0,024	0,66
6	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	27,36	33,29		33,29		910,81		910,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР27-02-010-02 Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (16574,28 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9883,74 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовых о камня	1,14	5242,02	740,26	99,05	10,1	5975,9	843,9	112,92	11,51	76,08	86,73	0,68	0,78
8	ТСЦ-403-0052 Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	4,902	1638,39			803,39								
9	ТЕР27-04-001-04 Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2329,68 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1389,26 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материя ла основани я (в плотном теле)	0,225	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1122,17	50,62	952,45	69,62	24,19	5,44	20,6	4,64
10	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	28,35	130,22			3691,74								
11	ТЕР27-06-026-01 Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (17,09 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (10,19 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,105	1392,95		60,21	8,4	146,26		6,32	0,88			0,66	0,07
12	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,1082	1293,92			-140								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55	Т	0,1082	1244,92				134,7								
14	ТЕР27-06-020-06 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2071,1 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (1235,06 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,15	47849,13	423,98	2997,44	288,61	7177,37	63,6	449,62	43,29	38,3	5,75	19,05	2,86	
15	ТЕР27-06-021-06 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до толщины 7 см ПЗ=6; ОЗГ=6; ЭМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55 НР (17,44 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (10,4 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,15	33415,92	6	32,52		5012,39	0,9	4,88		0,54	0,08			
16	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Резлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55 НР (51,96 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (30,99 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 Т	0,3188	1392,95		60,21	8,4	444,07		19,19	2,68			0,66	0,21	
17	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55	Т	-0,3284	1293,92				-424,92								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТСЦ-101-1556 Пр. Министроя Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	Т	0,3284	1244,92				408,83							
19	ТЕР27-06-020-01 Пр. Министроя Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (11011,11 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (6566,26 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытие	0,797	48622,38	423,98	3005,99	289,06	38752,04	337,91	2395,77	230,38	38,3	30,53	19,08	15,21
20	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	Т	-76,99	465,35				-35827,3							
21	ТЕР27-06-021-01 Пр. Министроя Красноярск кв. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (30,83 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (18,39 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытие	0,797	11278,44	2	11,48		8988,92	1,59	9,15		0,18	0,14		
22	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	Т	-19,29	465,35				-8976,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТСЦ-410-0006 Г/р. Министр Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	т	96,28	448,22				43154,62							
Раздел 2. Ремонт колдцев																
Ремонт горловин колодцев с заменой плиты перекрытия и люка																

24	ТЕРр68-12-4 Г/р. Министр Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (179,04 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (97,66 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструк ции	0,0041	8948,64	2326,43	7622,21	466,47	40,79	9,54	31,25	1,91	243,35	1	41,39	0,17
25	ТЕРр66-8-1 Г/р. Министр Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Демонтаж чулуных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (230,39 руб.); 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (146,28 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 люк	1	20,57	20,57			20,57	20,57			2,27	2,27		
26	ТЕР27-06-001-02 Г/р. Министр Красноярск кр. оп 12.11.10 №237-О	Демонтаж существующей плиты перекрытия (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (102,34 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (61,03 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 сборных железоб етонных плит	0,00297	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	36,65	3,18	33,47	2,1	109	0,32	49,488	0,15
27	311-01-148-1 1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (8,79 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (4,96 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	1,7855	4,75		4,75	0,36	8,48		8,48	0,64			0,024	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	1,7855	33,29		33,29		59,44		59,44						
29	ТЕР27-06-001-02 Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О Лр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (127,88 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (76,26 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (127,88 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (76,26 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00297	18834,61	1336,61	14088,23	883,98	50		3,97	41,84	2,63	136,25	0,4	61,86	0,18
30	ТСЦ-403-0693 Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О Лр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	Плиты перекрытий железобетонные 150,150,16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	0,297	2883,49				856,4								
31	ТЕР23-04-011-01 Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О Лр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (228,94 руб.); 99%=130%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (141,06 руб.); 61%=89%*0,85 * 0,8 от ФОТ	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (228,94 руб.); 99%=130%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (141,06 руб.); 61%=89%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 шт.	1	1050,92	13,01	10,37		1050,92		13,01	10,37		1,31	1,31		
Раздел 3. Восстановление площади																	
32	ТЕР01-01-022-23 Лр. Минстроя Красноярск р. от 12.11.10 №237-О Лр. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (163,03 руб.); 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (75,93 руб.); 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	Разработка грунта в траншеях экскаватором «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (163,03 руб.); 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (75,93 руб.); 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,01575	6932,56		6932,56	797,39	109,19		109,19	12,56			62,54	0,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
33	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	27,5625	33,29	33,29	10,1	4853,81	777,27	104	10,61	76,08	79,88	0,88	0,71		
34	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстрой Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (15266,88 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9103,5 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовое о камня	1,05	4622,68	740,26	99,05	10,1	4853,81	777,27	104	10,61	76,08	79,88	0,88	0,71	
35	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстрой Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	1,68	1583,31				2659,96								
36	г.ч. прил.4, таб. 1.2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	1,68	21,41				35,97								
37	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстрой Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О Прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (4482,86 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2673,27 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,7875	4294,89	255,32	365,35	38,48	3382,23	201,06	287,71	30,3	26,24	20,66	3,17	2,5	
38	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-13,7	202,47				-2773,84								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР27-07-002-02 Пр. Министр Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (290,99 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (173,52 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 Дорожек и троутуаро в	0,7875	961,71	15,75	34,83	3,33	757,35	12,4	27,43	2,62	1,62	1,28	0,3	0
40	ТСЦ-408-0391 Пр. Министр Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-3,544	202,47				-717,55							
41	ТСЦ-408-0200 Пр. Министр Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	14,411	185,2				2668,92							
42	ТЕР27-07-001-01 Пр. Министр Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2473,77 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1475,18 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7875	3631,41	161,48	111,9	0,63	2859,74	127,17	88,12	0,5	15,12	11,91	0,05	0,1
43	ТСЦ-410-0054 Пр. Министр Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-5,623	445,02				-2502,35							
44	ТЕР27-07-001-02 Пр. Министр Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1512,55 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (901,98 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7875	2320,68	99,12	67,68		1827,54	78,06	53,3	9,28		7,31		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Накладные расходы										86549,07							
В том числе, справочно:																	
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 365,7) (Поз. 25)										230,39							
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 223,33) (Поз. 32)										163,03							
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 269,87) (Поз. 2, 5, 27)										229,39							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1977,43) (Поз. 1, 4, 24)										17398,86							
88% = 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 13567,12) (Поз. 47-49)										11939,07							
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 231,25) (Поз. 31)										228,94							
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 51705,86) (Поз. 7-23, 26, 29-30, 34-46)										56359,39							
Сметная прибыль										51867,85							
В том числе, справочно:																	
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 365,7) (Поз. 25)										146,28							
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 223,33) (Поз. 32)										75,93							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20041,3) (Поз. 1, 4, 24, 2, 5, 27)										9619,83							
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 231,25) (Поз. 31)										141,06							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 13567,12) (Поз. 47-49)										8275,94							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 51705,86) (Поз. 7-23, 26, 29-30, 34-46)										33608,81							
Итого по смете:																	
Итого										723010,69					471,11		52,46
В том числе:																	
Материалы										438201,95							
Машины и механизмы										71683,66							
ФОТ										86134,56							
Накладные расходы										86549,07							
Сметная прибыль										51867,85							
Непревиденные затраты 2%										14460,21							
Итого с непредвиденными										737470,90							
НДС 18%										132744,76							
ВСЕГО по смете										870215,66					471,11		52,46
										870215,66							

за счет средств городских субсидий

Составил:

Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Ленинскому району ООО ГУК "Жилфонд"

/ Л.В. Василенко/

Проверил:

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"

/ Н.А. Прудникова/

Начальник отдела сметного нормирования

ООО ГУК "Жилфонд"

/ Е.В. Смирнова/

*Дирекция по Ленинскому району
ООО ГУК "Жилфонд"
Исполнитель: [подпись]*