

СОГЛАСОВАНО:

и.о. Заместителя руководителя администрации по управлению жилищным фондом администрации г. Красноярска

И.В. Кашкин
2015г. ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТ
ХОЗЯЙСТВА



Решением общего собрания собственников помещений жилого дома №54, до ул. Шевченко
протокол № 4-Д от "24" 04 2015г

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя администрации Ленинского района в г. Красноярске

В.А. Овечков
2015г.



Ремонт дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Шевченко, 54
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость _____ 821247,83 руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 82926 руб.
Средства на оплату труда _____
Сметная трудоемкость _____ 455,27 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн./лп	Эк./Маш	З/л/Мех	Всего	Осн./лп					Эк./Маш	З/л/Мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт проезда																
Ремонт покрытия																
1	4	Разборка покрытия и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,075	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	746,15	174,48	571,67	34,99	243,35	18,25	41,39	3,1

Пр. Министр Красноярск
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство
ОЗЛ=16,16; ЗИМ=6,47; ЗИМ=16,16; МАТ=4,55
НР (3276,76 руб.); 88%=1049%*0,85 от ФОТ
СП (1787,32 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ
№237-О

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (85,3 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (48,17 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	17,25	4,75		4,75	0,36	81,94		81,94	6,21			0,024	0,41
3	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЗМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	17,25	33,29		33,29		574,25		574,25					
4	ТЕРР68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (13820,91 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (7538,68 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м	1,13	2395,58	677,82	1717,76	104,06	2707,01	765,94	1941,07	117,59	68,26	77,13	9,4	10,62
5	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (134,06 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (75,71 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	27,12	4,75		4,75	0,36	128,82		128,82	9,76			0,024	0,65
6	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЗМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т	27,12	33,29		33,29		902,82		902,82					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР27-02-010-02 Плр. Министроя Красноярска кр. ом 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (16428,77 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (9796,98 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовой о камня	1,13	5242,02	740,26	99,05	10,1	5923,48	836,49	111,93	11,41	76,08	85,97	0,68	0,77
8	ТСЦ-403-0052 Плр. Министроя Красноярска кр. ом 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	4,859	1638,39			7960,94								
9	ТЕР27-04-001-04 Плр. Министроя Красноярска кр. ом 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2329,68 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1389,28 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала для основания (в плотном теле)	0,225	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1122,17	50,62	952,45	69,62	24,19	5,44	20,6	4,64
10	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	28,35	130,22			3691,74								
11	ТЕР27-06-026-01 Плр. Министроя Красноярска кр. ом 12.11.10 №237-О	Резлив вакуумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (17,09 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (10,19 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,105	1392,95		60,21	8,4	146,26		6,32	0,88			0,66	0,07
12	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,1082	1293,92				-140							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4, 55	Т	0,1082	1244,92				134,7								
14	ТЕР27-06-020-06 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4, 55 НР (2071,1 руб.); 109%=142%*0,9 + 0,85 от ФОТ СГ (1235,06 руб.); 65%=95%*0,85 + 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,15	47849,13	423,98	2997,44	288,61	7177,37	63,6	449,62	43,29	38,3	5,75	19,05	2,86	
15	ТЕР27-06-021-06 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЭМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4, 55 НР (17,44 руб.); 109%=142%*0,9 + 0,85 от ФОТ СГ (10,4 руб.); 65%=95%*0,85 + 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,15	33415,92	6	32,52		5012,39	0,9	4,88		0,54	0,08			
16	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Резлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4, 55 НР (45,62 руб.); 109%=142%*0,9 + 0,85 от ФОТ СГ (27,2 руб.); 65%=95%*0,85 + 0,8 от ФОТ	1 т	0,28	1392,95		60,21	8,4	390,03		16,86	2,35			0,66	0,18	
17	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4, 55	т	-0,2884	1293,92				-373,17								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТСЦ-101-1556 Л/р. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,2884	124,92				359,03							
19	ТЕР27-06-020-01 Л/р. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (9671,01 руб.); 109%=142%*0,9 + 0,85 от ФОТ СГ (5767,12 руб.); 65%=95%*0,85 + 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,7	48622,38	423,98	3005,99	289,06	34035,67	296,79	2104,19	202,34	38,3	26,81	19,08	13,36
20	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	т	-67,62	465,35				-31466,97							
21	ТЕР27-06-021-01 Л/р. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до площади 5 см ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55 НР (27,13 руб.); 109%=142%*0,9 + 0,85 от ФОТ СГ (16,18 руб.); 65%=95%*0,85 + 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,7	11278,44	2	11,48		7894,91	1,4	8,04		0,18	0,13		
22	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗГМ=16,16; МАТ=4,55	т	-16,94	465,35				-7883,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТСЦ-410-0006 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55	т	84,56	448,22				37901,48							

Раздел 2. Ремонт колодцев

Ремонт горловин колодцев с заменой плиты перекрытия и люка

24	ТЕРр68-12-4 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (179,04 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СЛ (97,66 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0041	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	40,79	9,54	31,25	1,91	243,35	1	41,39	0,17
25	ТЕРр66-8-1 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж чугунных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (230,39 руб.); 63%=74%*0,85 от ФОТ СЛ (146,28 руб.); 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 люк	1	20,57	20,57		20,57	20,57	20,57			2,27	2,27		
26	ТЕР27-06-001-02 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж существующей плиты перекрытия (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗЛ=0,8; ЗМ=0,8; ЗЛМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (102,34 руб.); 109%=142%*0,9*0,85 от ФОТ СЛ (61,03 руб.); 65%=95%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00297	12339,87	1069,29	11270,58	707,18	36,65	3,18	33,47	2,1	109	0,32	49,488	0,15
27	311-01-148-1 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗЛ=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (8,79 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СЛ (4,96 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	1,7855	4,75		4,75	0,36	8,48		8,48	0,64		0,024	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0%=0% *0,85 от ФОТ СП 0%=0% *0,8 от ФОТ	1 т	1,7855	33,29		33,29		59,44		59,44					
29	ТЕР27-06-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (127,88 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (76,26 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных плит	0,00297	16634,61	1336,61	14088,23	883,98	50	3,97	41,84	2,63	136,25	0,4	61,86	0,16
30	ТСЦ-403-0693 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Плиты перекрытий железобетонные 150,150,16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	0,297	2883,49				856,4							
31	ТЕР23-04-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка люка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (228,94 руб.): 99%=130%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (141,06 руб.): 61%=89%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 шт.	1	1050,92	13,01	10,37		1050,92	13,01	10,37		1,31		1,31	
Раздел 3. Восстановление площадки, тротуаров																
32	ТЕР01-01-022-23 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (150,53 руб.): 73%=95%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (70,11 руб.): 34%=50%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,01455	6932,56		6932,56	797,39	100,87		100,87	11,6			62,54	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЗМ=5,63 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 Т	25,4625	33,29		33,29		847,65		847,65					
34	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ЗСГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (14102,79 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (8409,92 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовой о камня	0,97	4622,66	740,26	99,05	10,1	4484	718,05	96,08	9,8	76,08	73,8	0,68	0,66
35	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск к.р. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100,20,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ЗСГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	1,552	1583,31				2457,3							
36	Т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ЗСГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	1,552	21,41				33,23							
37	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О ПОДМ.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ЗСГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (4141,5 руб.): 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2469,7 руб.): 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,7275	4294,89	255,32	365,35	38,48	3124,53	185,75	265,79	27,99	26,24	19,09	3,17	2,31
38	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ЗСГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	-12,66	202,47				-2563,27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР27-07-002-02 Пр. Министроя Красноярска к.р. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗГ=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16;16; ЭМ=6;47; ЗПМ=16;16; МАТ=4,55 НР (268,98 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (160,4 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 Дорожек и трогуаро в	0,7275	961,71	15,75	34,83	3,33	699,64	11,46	25,34	2,42	1,62	1,18	0,3	0,22
40	ТСЦ-408-0391 Пр. Министроя Красноярска к.р. от 12.11.10 №237-О	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16;16; ЭМ=6;47; ЗПМ=16;16; МАТ=4,55	м3	-3,274	202,47				-662,89							
41	ТСЦ-408-0200 Пр. Министроя Красноярска к.р. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16;16; ЭМ=6;47; ЗПМ=16;16; МАТ=4,55	м3	13,313	185,2				2465,57							
42	ТЕР27-07-001-01 Пр. Министроя Красноярска к.р. от 12.11.10 №237-О	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16;16; ЭМ=6;47; ЗПМ=16;16; МАТ=4,55 НР (2285,29 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1362,79 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7275	3631,41	161,48	111,9	0,63	2641,85	117,48	81,41	0,46	15,12	11	0,05	0,04
43	ТСЦ-410-0054 Пр. Министроя Красноярска к.р. от 12.11.10 №237-О	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16;16; ЭМ=6;47; ЗПМ=16;16; МАТ=4,55	т	-5,194	445,02				-2311,43							
44	ТЕР27-07-001-02 Пр. Министроя Красноярска к.р. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗГ=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16;16; ЭМ=6;47; ЗПМ=16;16; МАТ=4,55 НР (1397,17 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (833,18 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,7275	2320,68	99,12	67,68		1688,29	72,11	49,24			9,28	6,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасовое строительство ОЗП=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4,55	Т	-3,521	445,02											
46	ТСЦ-410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасовое строительство ОЗП=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4,55	Т	8,715	440,22											

Раздел 4. Восстановление газона и песочного основания

47	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасовое строительство ОЗП=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4,55 НР (8578,56 руб.); 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (5946,5 руб.); 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ №237-О	100 м2	1,5	3701,45	365,6											
48	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасовое строительство ОЗП=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4,55 НР (1173,22 руб.); 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (813,25 руб.); 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ №237-О	100 м2	1,5	1161,95	50											
49	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасовое строительство ОЗП=16, 16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16, 16; МАТ=4,55 НР (2187,3 руб.); 88%=115%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1516,2 руб.); 61%=90%*0,85 * 0,8 от ФОТ №237-О	100 м2	1,5	1545,26	58,28	438,18	34,94									
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					104039,18	4056,16	10163,36	610,4									45,45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					105200,81	4461,78	10919,37	669,78									49,88
В том числе, справочно:																	
1.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1, 1; ЭМ=1, 1; ЗПМ=1, 1; ТЗ=1, 1; ТЭМ=1, 1 (Поз. 1, 4, 24, 7-23, 26, 29-30, 34-46, 25, 31-32, 47-49)					1161,63	405,62	756	59,38									4,35
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					549427,44	72102,36	68645,62	10823,64									49,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Накладные расходы										83087,38							
В том числе, справочно:																	
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 365,7) (Поз. 25)										230,39							
73% = 95%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 206,2) (Поз. 32)										150,53							
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 268,42) (Поз. 2, 5, 27)										228,16							
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 19632,78) (Поз. 1, 4, 24)										17276,85							
88% = 115%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 13567,12) (Поз. 47-49)										11939,07							
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 231,25) (Поз. 31)										228,94							
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 48654,53) (Поз. 7-23, 26, 29-30, 34-46)										53033,44							
Сметная прибыль										49811,4							
В том числе, справочно:																	
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 365,7) (Поз. 25)										146,28							
34% = 50%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 206,2) (Поз. 32)										70,11							
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19901,2) (Поз. 1, 4, 24, 2, 5, 27)										9552,57							
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 231,25) (Поз. 31)										141,06							
61% = 90%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 13567,12) (Поз. 47-49)										8275,94							
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 48654,53) (Поз. 7-23, 26, 29-30, 34-46)										31625,44							
Итого по смете:																	
Итого										682326,22					455,27		49,88
В том числе:																	
Материалы										408679,46							
Машины и механизмы										68645,62							
ФОТ										82926,00							
Накладные расходы										83087,38							
Сметная прибыль										49811,40							
Непредвиденные затраты 2%										13646,52							
Итого с непредвиденными										695972,74							
НДС 18%										125275,09							
ВСЕГО по смете										821247,83					455,27		49,88
за счет средств городских субсидий										821247,83							

Составил:

Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Ленинскому району ООО ГУК "Жилфонд"

/ Д.В. Василенко/

Проверил:

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"

/ Н.А. Прудювикова/

Начальник отдела сметного нормирования

ООО ГУК "Жилфонд"

/ Е.В. Смирнова/