


СОГЛАСОВАНО:

и.о. Заместителя руководителя территориального управления жилищным фондом администрации г. Красноярск

№ 07
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 г. Красноярск

Решением общего собрания собственников помещений жилого дома №16 по ул. Волгоградская
 протокол № 11-б от "20" 09 2016г



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель администрации Ленинского района в г. Красноярск

№ 07
 Д.П. Овечков



Ремонт дворовой территории многоквартирного дома
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Красноярск, ул. Волгоградская, 16
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость _____ 1060358,74 руб.
 Сметная стоимость строительных работ _____ 112014,35 руб.
 Средства на оплату труда _____ 610,9 чел. час
 Сметная трудоемкость _____
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Ремонт проезда																	
Ремонт покрытия																	
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасовое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2184,31 руб.); 88%=104%; 0,85 от ФОТ СП (1191,44 руб.); 48%=60%; 0,8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,05	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	497,43	116,32	381,11	23,32	243,35	12,17	41,39	2,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3. погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепромышленное строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (56,87 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (32,11 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	11,5	4,75		4,75	0,36	54,63		54,63	4,14			0,024	0,28
3	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЗМ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	11,5	33,29		33,29		382,84		382,84					
4	ТЕРР68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепромышленное строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (20670,21 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (11274,66 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м	1,69	2395,58	677,82	1717,76	104,06	4048,53	1145,52	2903,01	175,86	68,26	115,36	9,4	15,89
5	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3. погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепромышленное строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (200,55 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (113,25 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	40,56	4,75		4,75	0,36	192,66		192,66	14,6			0,024	0,97
6	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЗМ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	40,56	33,29		33,29		1350,24		1350,24					
7	ТЕРР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепромышленное строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗЛМ=16,16; МАТ=4,55 НР (26024,74 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (15519,34 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовых о камня	1,79	5242,02	740,26	99,05	10,1	9383,22	1325,07	177,3	18,08	76,08	136,18	0,68	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТСЦ-403-0052 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТИМ=16,16; МАТ=4,55	м3	7,697	1638,39				12610,69							
9	ТЕР27-04-001-04 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТИМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1553,24 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (926,24 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала для основани я (в плотном теле)	0,15	4987,41	224,97	4233,1	309,41	748,11	33,75	634,97	46,41	24,19	3,63	20,6	3,09
10	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТИМ=16,16; МАТ=4,55	м3	18,9	130,22				2461,16							
11	ТЕР27-06-026-01 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТИМ=16,16; МАТ=4,55 НР (11,45 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СГ (6,83 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,07	1392,95		60,21	8,4	97,51				4,21	0,59		0,66
12	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТИМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,0721	1293,92				-93,29							
13	ТСЦ-101-1556 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗТ=16,16; ЭМ=6,47; ЗТИМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,0721	1244,92				83,76							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР27-06-020-06 /Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (марка II) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1380,79 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СЛ (823,41 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,1	47849,13	423,98	2997,44	288,61	4784,91	42,4	299,74	28,86	38,3	3,83	19,05	1,91
15	ТЕР27-06-021-06 /Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (11,63 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СЛ (6,94 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,1	33415,92	6	32,52		3341,59	0,6	3,25		0,54	0,05		
16	ТЕР27-06-026-01 /Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Резлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (32,06 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СЛ (19,12 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,1968	1392,95		60,21	8,4	274,13		11,85	1,65			0,66	0,13
17	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-0,2027	1293,92				-262,28							
18	ТСЦ-101-1556 /Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	0,2027	1244,92				252,35							
19	ТЕР27-06-020-01 /Пр. Министроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (6197,39 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СЛ (4053,49 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,492	48622,38	423,98	3005,99	289,06	23922,21	208,6	1478,95	142,22	38,3	18,84	19,08	9,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55	Т	-47,53	465,35				-22118,09								
21	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минср Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55 НР (19,02 руб.); 109%=142% * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП (11,34 руб.); 65%=95% * 0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,492	11278,44		2	11,48	5548,99	0,98	5,65			0,18	0,09		
22	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55	Т	-11,91	465,35				-5542,32								
23	ТСЦ-410-0006 Пр. Минср Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55	Т	59,44	448,22				26642,2								
Раздел 2. Восстановление парковки																	
24	ТЕР01-01-022-14 Пр. Минср оя Красноярск р. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗГ=16,16; ЗМ=6,47; ЗТМ=16,16; МАТ=4,55 НР (439,91 руб.); 73%=95% * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП (204,89 руб.); 34%=50% * 0,85 * 0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,06138	5612,3		5612,3	552,35	344,48		344,48	33,9			37,17	2,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	107,415	33,29		33,29		3575,85		3575,85				
26	ТЕР27-04-001-02 Гр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2362,1 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1408,59 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала ла основания я (в плотном теле)	0,3465	3521,95	144,94	2947,67	206,9	1220,36	50,22	986,72	71,69	15,72	5,45	14,81
27	ТСЦ-408-0200 Гр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	42,273	185,2				7828,96						
28	ТЕР27-04-001-04 Гр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2049,96 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1222,46 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м3 материала ла основания я (в плотном теле)	0,198	4987,41	224,97	4233,1	309,41	987,51	44,54	838,15	61,26	24,19	4,79	20,6
29	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	24,948	130,22				3248,73						
30	ТЕР27-06-026-01 Гр. Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепраславное строительство ОЗГ=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (11,27 руб.); 109%=142%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (6,72 руб.); 65%=95%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 т	0,0693	1392,95		60,21	8,4	96,53		4,17	0,58			0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	Т	11,959	448,22											
Раздел 3. Ремонт площадок перед подъездами																
43	ТЕРР68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (2359,23 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (1286,85 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,054	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	537,23	125,63	411,6	25,19	243,35	13,14	41,39	2,24
44	311-01-148-1 1	Мусор строительный с погружкой экскаваторами емкостью коша до 0,5м3: погружка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (61,4 руб.); 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (34,68 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	тонна	12,42	4,75		4,75	0,36	59		59	4,47			0,024	0,3
45	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЗМ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	12,42	33,29		33,29		413,46		413,46					
46	ТЕРР68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЗМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (4158,59 руб.); 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (2268,32 руб.); 48%=60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,34	2395,58	677,82	1717,76	104,06	814,5	230,46	584,04	35,38	66,26	23,21	9,4	3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3; погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (26,92 руб.); 85%=100% * 0,85 от ФОТ СП (15,2 руб.); 48%=60% * 0,8 от ФОТ	тонна	5,44	4,75		4,75		0,36	25,84		25,84	1,96			0,024
48	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 4 кв. 2015 г. на перевозку ЭМ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	5,44	33,29		33,29		181,1		181,1					
49	ТЕР27-02-010-02 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (943,13 руб.); 109%=142% * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2947,74 руб.); 65%=95% * 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м бортовых о камень	0,34	4622,68	740,26	99,05	10,1	1571,71	251,69	33,68	3,43	76,08	25,87	0,68	0,1
50	ТСЦ403-0051 Пр. Министроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100,20,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	0,544	1683,31				861,32							
51	т.ч. прил.4, таб. 1.2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	м3	0,544	21,41				11,65							
52	ТЕР27-07-002-01 Пр. Министроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О Прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (6148,31 руб.); 109%=142% * 0,9 * 0,85 от ФОТ СП (3666,42 руб.); 65%=95% * 0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	1,08	4294,89	255,32	365,35	38,48	4638,48	275,75	394,58	41,56	26,24	28,34	3,17	3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
60	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытия тротуаров тип II (жесткий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	-5,227	445,02													
61	ТСЦ-410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55	т	12,938	440,22													
Раздел 4. Восстановление газона																		
62	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (14297,89 руб.); 88%=115%*0,9*0,85 от ФОТ СП (9910,83 руб.); 61%=90%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2	2,5	3701,45	365,6								40	100			
63	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (1955,36 руб.); 88%=115%*0,9*0,85 от ФОТ СП (1355,42 руб.); 61%=90%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2	2,5	1161,95	50								5,47	13,68			
64	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 4 кв. 2015 г. Общепрасловое строительство ОЗП=16,16; ЭМ=6,47; ЗПМ=16,16; МАТ=4,55 НР (3645,64 руб.); 88%=115%*0,9*0,85 от ФОТ СП (2527,09 руб.); 61%=90%*0,85*0,8 от ФОТ	100 м2	2,5	1545,26	58,28	438,18	34,94										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					131202,46												67,09	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					132886,97													73,64
В том числе, справочно:																		
1.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 4, 43, 46, 7-23, 26-42, 49-61, 24, 62-64)					1684,51													6,541
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					704991,37													610,9
Накладные расходы					110023,25													73,64
В том числе, справочно:																		

